



Tökn fyrir lagnir

- Skolplögn _____
- Regnvatnslögn _____
- Jarðvatnslögn _____
- Jarðvatns+Regnvatnslögn _____
- Neysluvatn _____
- Bakrennsli Hitaveitu _____

Skýringar

Fróveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeefni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgum ekki á múlfum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
 Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

Sampykkt þann
22 OKT. 2007
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h.Sigurbjartur Halldórsson

| Útgáfa | Breyting | Dagsetning | Hannað |
|--|----------------|--|-------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160851-2629 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 661-9651 Netfang: sveinbj@ntnet.is | | Staður Furuás 16 Hafnarfirði | Skýring Grunnlagnir |
| Hannað / Teiknað <i>[Signature]</i> | Kvarði 1:50 | Dagsetning 16.10.07 | Verkr. 49-07 |
| | | | Teikn.nr. 2-01 |

A. Man.