



SKÝRINGAR

Öll mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi og í miðju hvers tengi staðar.
 Lagnir séu 16mm plastpípur fyrir raflagnir.
 Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm, draga skal saman síma og loftnetsstreng saman í röri
 Stofnlagnir frá töflu að fyrstu dós skulu lagðar í gólfi ef lagnaleið er meiri en 10M.
 Hæð tengla, loftnetstengla og simatengla skal vera í 20cm hæð.
 Þar sem rofar og tenglar eru á sama tengistað skulu vera í 105cm hæð.
 Samræma skal staðsetningu á rafbúnaði í eldhúsi og í baðherbergjum við sérteikningu af innréttingum.
 Málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við stærð yfirstraumsvara.
 ATH mæla skal á arkitektateikningum fyrir rörum í vegg.

F1=Síma og loftnetstenglar

Sigurbjartur Halldórsson
 Byggingatæknifræðingur
 2/12 07

1

Kvistavellir 56
 Rafloagn neðrihæð
 Hafnarfirði kv: 1:50
 Hannað Jónas Stefánsson kt271258-4459
 Febrúar 2007
 Breyting

Jónas Stefánsson