



SKÝRINGAR

Öll mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfí og í miðju hvers tengi staðar. Lagnir séu 16mm plastpípur fyrir raflagnir. Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm, draga skal saman síma og loftnetsstreng saman í röri. Stofnlagnir frá töflu að fyrstu dós skulu lagðar í gólfí ef lagnaleið er meiri en 10M. Hæð tengla, loftnetstengla og símatengla skal vera í 20cm hæð. Þar sem rofar og tenglar eru á sama tengistað skulu vera í 105cm hæð. Samræma skal staðsetningu á rafbúnaði í eldhúsi og í baðherbergjum við sérteikningu af innréttungum. Málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við stærð yfirstraumsvara. ATH mæla skal á arkitektateikningum fyrir rörum í veggi.

F1=Síma og loftnetstenglar

2

Jónas Stefánsson