



### Skýringar:

Rör eru með súrefnisvörn og viðurkend t.d. pex.  
 Rörin eru 20x2mm c.c. 200mm. Þar sem pípurar liggja yfir skurðarlínu sögunar steypu og tekin upp úr steypu skal setja Ø28mm hlífðarkápu utan um rörin. Þar sem sagað er skulu rörin far í 100mm undir undirboð steypu, annar er 50mm frá yfirborði steypu að pípu. Settar verða hitakistur með dælu sem stjórna gólfhita.

Lengd á slöngum.

- NR. 1 92m
- NR. 2 88m
- NR. 3 88m
- NR. 4 90m
- NR. 5 98m
- NR. 6 114m
- NR. 7 110m
- NR. 8 106m
- NR. 9 80m
- NR. 10 94m
- NR. 11 90m
- NR. 12 102m

Samþykkt bann  
 27 NOV. 2007

Byggingulfrúnn í Hafnarfirði  
 F.h.Sigurbjartur Halldórsson

*Ragnor G. Gunnarsson*  
 g.kg a. Gunnarsson

Breytingar			Míðhella 4. Hafnarfirði	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.	
			Smíðjuvegi 11 s: 544 5350 ragnorg@elinnet.is	
			Mkv. 1:100/10	
			Nr. 11.	
			Dags. 6.11.2007	
			Gólfhiti, skýringar og snið.	
			kt.:110947-2839	