


SKÝRINGAR:

FRÁGANGUR JÁRNA:
 SKEYTILENGD SÉ 40* ÞVERMÁL JÁRNA
 Í STAÐ ÞESS AÐ BEYGJA AÐALJÁRN Í HORNUM
 KOMI VINKLAR AÐ LENGD 2* SKEYTILENGD

EFNI OG EFNISGÆÐI:
 STEYPUSTYRKARSTÁL SÉ KAMBSTÁL KS42
 STEINSTEYPA SÉ S250, SIGMÁL 4 TIL 8 CM
 VATNSSEMENTSTALA 0.55 OG LOFT 4 TIL 6%
 MÆLT EFTIR NIÐURLÖGN
 SJÁ ENNFREMUR ÍSLENSKAN STAÐAL ÍST 10

— TÁKNAR ENDA Á ÓKRÓKBEGÐU JÁRNI
 K10d/c200 MERKIR AÐ 10mm KAMBSTÁL LEGGIST MEÐ
 200mm MILLIBILI
 ● GK=13.80 HÆÐ Á FULLFRÁGENGinni PLÖTU SÉ 13.80 m.y.s.

FYLLING Í OG AÐ SÖKKLUM SÉ HREIN GRÓF MÖL SETT Í LÖGUM
 VIÐ VÖKVUN OG ÞJÓPPUN. LAGÞYKKT RÆÐST AF STÆRÐ TITRARA,
 ÞÓ MEST 800mm.
 MESTA ÁLAG UNDIR SÖKKLUM ER MINNA EN 0.6 N/mm²
 UNDIRSTÖÐUR STANDI Á ÞJAPPADRI FYLLINGU



TÁKNAR SNIÐ TEKID Í STEFNU ÖRVAR
 S4 TÁKNAR SNIÐ NÚMER
 S2 TÁKNAR TEIKNINGARNÚMER ÞAR SEM SNIÐ ER TEKID
 S1 TÁKNAR TEIKNINGARNÚMER ÞAR SEM SNIÐ ER SÝNT
 SJÁ ENNFREMUR TEIKNINGU 768-S-000 OG TEIKNINGAR ARKITEKTS
 ALLAR MÁLSETNINGAR SKAL BERA SAMAN VIÐ TEIKNINGAR ARKITEKTS



MÆLIKVARÐI 1:50



OTGÁFA	BREYTING	DAGSETT	TEIKNAD	YFIRFARID	OTGÁFA	BREYTING	DAGSETT	TEIKNAD	YFIRFARID

VERKFRÆÐISTOFAN
möndull
 SVEINBJÖRN JÓNSSON
 Byggingaverkfræðingur
 Birkihlíð 8, 105 Reykjavík
 Sími 568-8255, kl. 591184-1139

TEIKNAD	SVBJ	VERKHEITI	HAMARSBRAUT 12, HAFNARFJÖRÐUR
HANNAÐ	SVBJ	EFNI	BURÐARPOL
YFIRFARID		TEGUND	SÖKKLAR
DAGSETT	SEP05	VERKHEITI	VERKFRÆÐINGUR
VERKHEITI	2068	VERKHEITI	VERKFRÆÐINGUR
		VERKHEITI	VERKFRÆÐINGUR