


**SJÁ RAFMAGNSTEIKNINGAR
 FYRIR INNSTEYPTAR DÖSIR
 Í PLÖTUM**

SAMSKEYTI Á KÜLUPLÖTUM Á LANGHLIDUM:



- SKÝRINGAR:**
- F LANGHLID Á KÜLUPLÖTU ÞAR SEM 35X35mm FLEYGUR ER
 - SVÆÐI ÞAR SEM KÜLUM OG JÄRNUM Í EFRU BRÚN SLEPPT
 - SVÆÐI ÞAR SEM KÜLUM ER SLEPPT

- STEYPA Í KÜLUPLÖTUR:**
- BRÖTÞOLSFLÖKKUR: C25/30
 - SEMENTSMAGN: MINNST 320 kg/m³
 - VATNSSEMENTSTALA: < 0,50
 - HÁMARKSSTEINASTÆRD: 25 mm
 - LOFTINIHALD: 5 - 6%
 - FJÄRLSTUDULL LOFTS: < 0,25mm
 - LÄGMARKSHULA: 25 mm

TILVÍSANIR:
 BENDING KÜLUPLATNA SJÁ BL. NR. B(19)_360-361

BR. DAGS. BREYTING	REIKN. TEIKN.
NORÐURBAKKI 19	
BURÐARVIRKI	
SÉRMYNDIR AF KÜLUPLÖTUM	
PLATA YFIR KJALLARA	
MKV.:	1:50
DAGS.:	14.01.2008
HANNAÐ/TEIKN.:	HEIÐG
VERNR.:	05104

Conis
 Verkfæðiráðgjöf

IAV

YFIRFARÐ: ÞÓ
 SAMÞYKKT: *[Signature]*
 KENNITALA: 130657-4438
 TEIKN. NR.: B(19)_351

