



Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt bann
 03. JAN. 2006

SKÝRINGAR
 LAGNIR ERU HULDAR 20mm PLASTÞÚPUR OG TAUGAR 3x1,5°
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

REYKSKYNJARI jóniskur
 REYKSKYNJARI optiskur
 HREYFISKYNJARI þÍÓFAVARNARKERFIS H=VLOFT

≡ ø 32 mm pl.p
 Garðlýsing

≡ ø 50 mm pl.p
 Rafmagn

≡ ø 2x50 mm pl.p
 Sími og Sjónvarp

A	05-12-27	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.B.T.	T.S.	<i>T. S.</i>	220146-2439
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HAÐAB.	SAMÞYKKT	KENNTALA

FJÓLUVELLIR 8 HAFNARFIRÐI
RAFLÖGN
TERA s/f

MKV.	1:50
TEIKN.NR.	2
SÍÐASTA TNR.	
TNR.	2
AF	2
ÚTG.	
GEYMSLUNR.	A

RAFMA GNSVERKFRÆÐISTOFA
 EDMUND BELLERSEN
 TRÁUSTI SVENBÖRNSSON