



Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt bann
03 JAN. 2006

SKÝRINGAR
 LAGNIR ERU HULDAR 20mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5°
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. } NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BEJARSIMI, T = HITANEMAR F. GÖLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

□ REYKSKYNIARI jóniskur
 □ REYKSKYNIARI optískur
 ○ HREYFISKYNIARI ÞÓFAVARNAKERFIS H-VILOFT

≡ ∅ 32 mm pl.p Gardlýsing
 ≡ ∅ 50 mm pl.p Rafmagn
 ≡ ∅ 2x50 mm pl.p Sími og Sjónvarp

Að lóðarmörkum

A	05-12-27	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>[Signature]</i>	220146-2439
ÚTG.	DAGS	TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNTALA	

FJÓLUVELLIR 6 HAFNARFIRÐI
RAFLÖGN
TERA s/f

MEV	1:50
TEIKN.NR.	2
SÍÐASTA TNR.	
TNR.	2 af 2
ÚTG.	A

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 EDVALDUR BELLERSSEN RAFMAGNSVERKFR. SÍMI 5687290
 TRAUUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSIENFR. SÍMI 5687290