



Byggingatulltrúi Hafnarfirðar
Afgreitt þann
03 JAN 2006

SKÝRINGAR
LAGNIR ERU HULDAR 20mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BEJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
H = HÁTALARADÖSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

□ REYKSKYNJARI jóniskur
□ REYKSKYNJARI optiskur
○ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

≡ ∅ 32 mm pl.p Garólýsing
≡ ∅ 50 mm pl.p Rafmagn
≡ ∅ 2x50 mm pl.p Sími og Sjónvarp

Að lóðarmörkum

A	05-12-27	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439
ÚTL.	DAGS.	TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNTALA

FJÓLUVELLIR 4 HAFNARFIRÐI
RAFLÖGN
TERA s/f

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSTEIKNIR SÍMI 5667388
TRÁUSTI SVENDBJÖRNSSON RAFMAGNSTEIKNIR SÍMI 5667390

MKV.	1:50
TEIKN.NR.	2
SÍÐASTA TNR.	
TNR.	2
AF	2
ÓTG.	A