



Samþykkt þann
05 NOV. 2007
Byggingulltrúinn í Hafnarfríð
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ATH. ALLAR MÁLSETNINGAR ERU GATMÁL!

ÁLGLUGGAR OG -RENNIHURÐIR:
Allir gluggar eru áltrégluggar.
Mál á gluggum eru gatmál, án fúgu.
Þar sem gluggar/hurðir eru festir saman skal nota
10 mm afstandsklossa og einangrunarstríma.
Allt gler skal vera K-gler.

EINANGRUNARGILDI (mín. krafa):
U-gildi glugga: 2,0 W/m²K
U-gildi hurða: 3,0 W/m²K

ATH:
Teikningar sem kunna að berast verkaupa, varðandi
tilboðgerð á gluggum / hurðum, skal senda aðalhönnuði
til yfirferðar.

Litur skal vera RAL 7021 á öllu áli og áfellingum
við glugga, nema annað er tekið fram.
Tréverk skal vera í lit RAL 9010.

EINBÝLISHÚS
HLÍÐARÁS 29
Londri: 207274
Stoðgr: 1400-01-38500290
HLUTATEIKNING

GLUGGATEIKNING
MKV. 1:50
TEIKNAD AF: ÁE
ÚTGÁFU DAGS.: 07. 05. 2007 Br. 10.09.07

0601-H02
AS ARK
Astríður Eggertsdóttir, ARKITEKT
ísl: 140368-5479
Astríður Eggertsdóttir