


Steypa C25 í stoðveggjum
 Sement > 300 kg/m³, vatnssementstala v/s < 0.55,
 loftinnihald 5-6%, sigmál 80-100 mm.
 Steypa og steypustyrktarstál B500C skv. ÍST-14/DS-411.
 Steypuhula á jörnum í steypu í jörð minnst 40 mm.
 Hönnun og framkvæmd verksins skal í samræmi við
 gildandi staðla og reglugerðir. Undirstöður á þjappaða
 fyllingu.

Samþykkt þann
 09 NOV. 2007
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Dags.	Breytingar	Nr.	Notn.
 meter Verkfræðistofa ehf Síðumúli 1 108 Reykjavík Sími: 5878922, Gsm: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is			
Fréttir Ólafsson 2303592459 ÁRTUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR: <i>fohs</i>			
FLÉTTUVELLIR 25, 221 HAFNARFJÖRÐUR			
SNID Í STODVEGG			
TOLVUSKERA	HANNAÐ	TEKNAÐ	YFIRFARIÐ
183-221-FLÉTTUVELLIR 25	FO	FO	FO
SAMÞYKKT	TEKNING NR.	SKV.	BLAÐ NR.
Fréttir Ólafsson 2303592459	183-B5	1:10	B-05
ÁRTUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:	DAGS.	VERK NR.	
<i>fohs</i>	25.10.2007	183	