

Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn og kalt vatn eru steiptar í plötu undir járngrind.

Málsetningar miðast við útbrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:

PE-X rör í rör innsteipt, stærð Ø15mm.

Ómálsettar pípur eru Ø15mm.

Stofnar frá inntaksgrind að deiliskistu eru Ø20mm PE-X steipt í plötu.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar

EV: Eldhúsvaskur BK: Bæklar

VS: Vatnssalerni SB: Steypibað


UPV: Uppþvottavél

R: Rauf

K: Kótar á enda raufar

Kalt vatn: -----

Heitt vatn: -----

 Samþykkt þann
05 NOV. 2007

Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

A			
Br.	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
Hlíðarás 17 220 Hafnarfjörður			Teikn nr. 534
Lagnir Neysluvatnslagnir - 2. hæð			Frumstærð: A2
Dags:	05.10.2007	Msk:	1:50
Hann:	BH		
Samþ:		V.nr07 057	Teikn: BH

 **VGS**
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42. 2.HÆÐ.
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS