



**Skýringar:**

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn og kalt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind.

Málsetningar miðast við útrúning grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:  
PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm.  
Ómásettar pípur eru Ø15mm.  
Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø20mm PE-X steypt í plötu.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar  
EV: Eldhúsvaskur BK: Bæðkar  
VS: Vatnssalerni SB: Steypibað  
UPV: Uppvottavél  
R: Rauf  
K: Kótar á enda raufar

Kalt vatn: \_\_\_\_\_  
Heitt vatn: \_\_\_\_\_

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Hlíðarás 15 220 Hafnarfjörður			Teikn nr: 533
Lagnir Neysluvatnslagnir - 2. hæð			Frumstærð: A2
Dags:	05.10.2007	Mkv:	1:50
Hann:	ÞH		
Samþ:	<i>[Signature]</i>	V.nr07 057	Teikn: ÞH

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42. 2.HÆÐ.  
800 SELFOSSI  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS