



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.
Lagnir fyrir heitt vatn eru steypar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun (fyrir grunnplötu).
Málsetningar miðast við útbrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:
PE-X rör í rör innsteyp, stærð Ø15mm.
Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
Stofnar frá inntaksgrind að deiliskistu eru Ø25mm ryðfrítt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skolvasakar
EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
VS: Vatnssalerni SB: Steypibað
UÞV: Uppvottavél
R: Rauf
K: Kótar á enda raufar

Kalt vatn: - - - - -
Heitt vatn:

A			
Br.	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
Hlíðarás 15 220 Hafnarfjörður			Teikn nr: 531
Lagnir Neysluvatnslagnir - 1. hæð			Frumstærð: A2
Dags: 27.08.2007	Mkv: 1:50	Hann: ÞH	
Samþ:	020162-3099	V.nr07 057	Teikn: ÞH

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS