



SKÝRINGAR:
SPERRUR SKULU VERA K-18
ÞAK KLÆDIST MEÐ 25x150 MM BORDUM ER NEGLAST MEÐ 3 STK.
28/75 NÖGLUM Í HVERJA SPERRU.
ÞAKJÁRN (BÁRUJÁRN) NEGLIST Í ADRA HVORA HÁBÁRU MEÐ MEST
70 CM MILLIBILI MILLI RAÐA. Á HLIÐARSAMSKEYTUM PLATNA SKAL
EKKI VERA MEIRA EN 35 CM MILLI NAGLA.
VIÐ ÞAKBRÚN KOMA TVÆR NAGLARADIR MEÐ 15 CM MILLIBILI OG NEGLIST
Í ADRA HVORA HÁBÁRU SITT Á HVAD.
ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG FESTINGAR SKAL VERA HEITGALVANISERAD.
ALLT EFINI OG VINNA SKAL VERA SAMKVÆMT VIÐEIGANDI REGLUGERÐUM.
SJÁ SÉRTEIKNINGAR S.G. AF KRAFTSPERRUM.

Breytingar	

HNOÐRAVELLIR NR.26, HAFNARFIRÐI		
HERMANN ISEBARN MFI		
TEKNIstofa Suðurlandsbraut 48 s 5887544 kt 050244-4319 netfang his1@simnet.is		
Mát	1:20	ÞAKBITAR OG VEGGIR SNID
Daga	júlí, 2007	
Blad	9	
Yfirfarid	<i>[Signature]</i>	
Hannad	<i>[Signature]</i>	