

SKÝRINGAR
 ALLAR LAGNIR UTANHÓSS SKULU VERA 100 MM PVC, NEMA LAGNIR FRÁ FRÁRENNSLI HITAVEITU AÐ BRUNNI, SEM SKULU VERA PEH ALLAR SAMSETNINGAR SKULU GERÐAR MEÐ TILHEYRANDI ÞÉTTIHRINGJUM. HALLI Á SKOLPLÖGNUM SKAL EKKI VERA MINNI EN 20%. HALLI Á REGNVATNSLÖGNUM SKAL EKKI VERA MINNI EN 10%.

LAGNIR UTANHÓSS MEGA VERA ÚR VIÐURKENNDUM STEINSTEYPURÖRUM, EF ÓSKAÐ ER, MEÐ VIÐURKENNDUM ÞÉTTIHRINGJUM.

TENGI BRUNNAR SKULU VERA ÞAR TIL GERÐIR PLASTBRUNNAR FRÁ VIÐURKENNDUM FRAMLÆIÐANDA, EÐA STEINSTEYPUBRUNNAR.

ALLAR LAGNIR INNAHÓSS SKULU VERA 100 MM PVC, NEMA FRÁRENNSLI, HITAVEITU SEM SKAL VERA PEH


LAGNIR OFAN GÓLFS SKAL GERÐ ÚR VIÐURKENNDUM PLASTRÖRUM, OG SKAL BREYTING Í STÆRÐ OFAN GÓLFS GERÐ Í GÓLFPLÖTU, MEÐ ÞAR TIL GERÐU BREYTIKYKKI. HALLI SKOLPLAGNA INNAHÓSS SKAL EKKI VERA MINNI EN 20% , OG EKKI MEIRI EN 100%.

ALLAR LAGNIR UTANHÓSS OG Í GRUNNI SKULU LAGÐAR Í SAND, ÞANNIG AÐ ÞYKKT HANS, UNDIR OG YFIR RÖRUNUM SÉ AMK 15 SM.

ALLAR LAGNIR SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI BYGGINGAREGLUGERÐIR

Byggingaútlitir Hafnarfjarðar
 Afarsétt bann
 29 NOV. 2005

NR	BREYTING / LÍSING	DAGS.	MANNAÞ



RJ Verkfræðingar
 Rósi Jónsson
 Hæðis Raðstöðir

Stangarhyl 1a, 110 Reykjavík
 Sími: 567-8030, Fax: 567-8015
 rj@rj.is

Meðhöfundur 1/100
 Hannad R.J.
 Tíðind R.J.
 Yfirhöfundur / Samþ.

Verkefni FLÉTTUVELLIR 9, HAFNARFIRDI
 Verkefni FRÁRENNSLISLAGNIR
 Vorker 050910
 Daga SEPT. 2005
 Sími Blað nr af

Rósi Jónsson
 020927-4453