



VARMATAP HERBERGJA, OFNASKRÁ PANELOFNAR, GÓLFHITI

OFN NR	W/KLST	GERÐ	HÆÐ MM	LENGD MM	GÓLFHITI W/KLST
11A	470	EK	285	1450	1170
11B	370	EK	285	1130	
11C	470	EK	285	1450	
12	654	E	600	1450	402
13	365	E	600	810	365
14	273	E	600	648	270
15	686	DK	285	1134	520
16	250	H	600	648	250
17	307	E	600	648	307
18	348	E	600	648	348
19	200	E	500	486	
110A	572	E	600	1134	2916
110B	572	E	600	1134	
110C	572	E	600	1134	
110D	572	E	600	1134	

HITATAP HÆÐAR OG ÞAKRÝMIS SAMTALS 16605 W

- E= EINFALDIR OFNAR
- EK= EINFALDIR MEÐ KONVEKTOR
- DK= TVÖFALDIR MEÐ KONVEKTOR
- D= TVÖFALDUR
- H= HANDKLÆÐAOFN

SKÝRINGAR  
 GÓLFGEISLI ER TENGÐUR ÞANNIG AÐ BAKRÁS FRÁ OFNUM TENGIST INN Á GÓLFGEISLANN, OG ÞAÐAN INN Á BAKRÁS HITAKERFISINS.  
 GÓLFGEISLINN SKAL GERÐUR ÚR RAUTHERM S GEISLAHITUNARRÖRUM 17x2MM EÐA SAMBÆRILEGUM RÖRUM.

PÍPUR  
 S-12X1,2 MERKIR STÁLPIPUR STÆRD 12MM, ÞYKKT 1,2MM  
 P-16 MERKIR PLASTPIPUR STÆRD 16MM

HITASTÝRÐUR OFNLOKI 10 MM SKAL VERA Á INNTAKI (1 LOKI SKAL VERA FYRIR SAMTENGDA OFNA Í STOFU. STILLITÉ SKAL VERA Á ÚTTAKI OFNS.

SNJÓBRÆDSLULÖGN SKAL GERÐ ÚR 25MM SNJÓBRÆDSLURÖRUM. HÖN SKAL LÖGÐ Í SAND UNDIR HELLUR FROSTLÖGUR SKAL VERA Á KERFINU

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
 Aigreitt þann  
 29 NOV. 2005

<b>RJ Verkfræðingar</b> Rafn Jónsson Herdís Ragnadóttir verkfræðingur verkfræðingur	Vorkaði FLÉTTUVELLIR 9, HAFNARFIRÐI	
	Vorkaði HITALÖGN, SNJÓBRÆÐSLA	
Stangarhyl 1a, 110 Reykjavík Sími: 567-8030, Fax: 567-8015 rj@rj.is	Málsvæði 1:100 Dregið R.J. Talið R.J. Tími / Stamp	Vorkv 050910 Daga SEPT. 2005 Blað nr af

*Rafn J. Jónsson*  
 020927. 4459