



Samþykkt þann
05 SEPT. 2007
Byggingfulltrúinn í Hafnarföð
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

SKÝRINGAR

Hæðarkötur eru gefnir upp í metrum og á fullfrögengin gólf. Hæðir eru gefnar upp í botn á rörum. Allar málsetningar eru í mm. Halli á lögnum er gefinn upp í prómilum. Lagnir skal leggja í samræmi við IST 65 og IST 68. Lagnir skulu uppfylla kröfum 196. gr. byggingareglugerðar. Frárennsilagnir undir botnplötu skulu vera PVC-plaströr 100mm í þvermál. Frárennsilagnin í jörð frá brunni að gætlögn skal vera Ø150mm úr steini. Gröfa skal lögnum og brunnum í fullþoppað fyllingar-efni. Fylla skal undir með fínum sandi og þjappa vel. Sandlag skal vera umk 150mm. Lagnir skulu liggja jafnt á belg en ekki á múffum. Halli lagna skal aldrei fara yfir 300 prómil. Gólfniðurföll á baðherbergi, salerni og þvottaherbergi tengjast frárennsli handlauga og skolvaska. Nákvæm og endanleg staðsetning stúta ákvarðist miðað við þau teki sem verða valin. Allar málsetningar skal endurkæða á staðnum.

Vatnshalli skal vera að gólfniðurföllum, 10 mm/m
PVC Tæknar Polyvinylcloríð plastiögn.
PP Tæknar Polypropýlen.
PE Tæknar Polyethýlen.

NIÐURFÖLL Í PLANI OG LÖÐ,
SJA SÉRTEIKNINGU AF LÖÐ.

TÁKN FYRIR SKOLPLÖGN
TÁKN FYRIR REGNVATNSLÖGN
TÁKN FYRIR KALT VATN

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBÁÐ
- EV ELDHÚSVASKUR
- RV RÆSTIVASKUR
- Up UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- ÞU ÞURRKARI
- BR BRUNNUR
- ÞN ÞAKNIÐURFALL
- GNG GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMRENNSLI
- AST AUKASTÖTUR
- HP HEITUR POTTUR

Daga	Breytingar	Nr.	Nafrn
<p>meter Verkfræðistofa ehf Síðumúli 1, 108 Reykjavík</p> <p>ÁRTUN SAMRÉMINGARHÖNNUNAR: Fríðrik Ólafsson 2303592459</p> <p>meter@meter.is, www.meter.is</p>			
DREKAVELLIR 32, 221 HAFNARFJÖRÐUR			
GRUNNLAGNIR, FRÁRENNSLI Í KJALLARA OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRA	HANNAÐ	TEKNAÐ	ÓTGÁFA
246-221-DREKAVELLIR 32	FO	FO	FO 01
SAMÞYKKT	TEKNING NR.	MKV.	BLAD NR.
Fríðrik Ólafsson 2303592459	246-L1	1:50	B-L1
DAGS.		VERK NR.	
06.05.2007		246	