



SKÝRINGAR:
 Plötunur eru hefðbundnar stakpenntar filigran plötur frá LOFT-ORKU. Járnendingu plötanna er s.k.v. B-08. Byggt filigran plötanna er 60 mm og á byggingarsað er steypt 140 mm ásteyplag. Á samskeyti plöna koma tengijárn s.k.v. grunnmynd og skulu þau ná yfir öll samskeytin (deili P10). Kötur á grunnmynd eru endanlegir kótur steypra plöna. Járnending vegganna sjá B05-B06.

Mkv.1:20
 P10
 B-07
 Lóðrétt deili í samskeyti filigranplata.

Byggingafræðingur
 Alfreitt Þann
 28 AUG 2007
 G.G.

BR.1 Gólfkötur hækka um 150mm.
 BR.2 Járnendingu plötu breytt.

VEKTOR -hönnun og ráðgjöf- Akralind 6, 201 Kópavogi.		Sigurður Halsteinnsson byggingateknifræðingur KÍ 030669 7149 sími 554-8660 fax 554-8669
Tekna. nr. Sambýkt	Tilvísun á teikningu <i>Jóhanna</i>	Br. 06.02.07 21.08.07
Hönnuð PJ		Teknað PJ
Dagsetning 06.02.07	Verk nr. A-06-04-23	Málkvarði 1:50/1:20 B-07

KVISTAVELLIR 35, HAFNARFIRÐI
 Pakplötur
 Grunnmynd og deili