

Samþykkt þann
20. NOV. 2007
Byggingulltrúnn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

INNSTEYPTAR FESTINGAR:
BOLTAFJARLÆGÐIR FYRIR U2* OG U3*
EINS OG FYRIR U2 OG U3
INNSTEYPTIR OG INNLÍMDIR SNITTEINAR ERU
M16 Í STÁLGAÐUM 8.8
ALLAR SNITTEINAR SEM SÝNDAR ERU Á GRUNNMYND
UNDIRSTAÐA SKULU VERA INNSTEYPTIR


UNDIRSTÖÐUR:
BROTÞOLSFLOKKUR C25/30
MINNSTA CEMENTSMAGN 300 KG/M3
VATNSSEMENTSTALA <0,50

BOTNPLATA:
BROTÞOLSFLOKKUR C30/37
MINNSTA CEMENTSMAGN 300 KG/M3
VATNSSEMENTSTALA <0,50

JÁRNBENDING:
BENDISTÁL SKAL VERA KAMBSTÁL 500C

ÖLL MÁL ERU Í MM

DTGÁFA	BREYTING	DAGSETT	TEKNAÐ	YFIRFARID	DTGÁFA	BREYTING	DAGSETT	TEKNAÐ	YFIRFARID



VERKFRÆÐISTOFAN
möndull
SVEINBJÖRN JÓNSSON
Byggingaverkfræðingur
Birkhíló 8, 105 Reykjavík
Sími 568-8255, kt. 591184-1139

Sveinbjörn Jónsson

261254-7949

TEKNAÐ	VERKHEITI
AA	NORÐURHELLA 10, HAFNARFJÖRÐUR
HAHAÐ	
SVBJ	EFNI BURÐARÞOL
NOV07	TEGUR SÖKKULTEIKNINGAR
2233	VERKNEIÐER 2233

VERKKAUPA	2233
BLASTIÐ	A1
BLANDIÐ	
2233-S-101	