



Steypa að útilofti skal uppfylla eftirfarandi:
 Seménts magn a.m.k. 300kg í rúmmeter steypu.
 V/S minni en 0.55. Loftinnihald a.m.k. 5%.

Álagsforsendur húss:
 Grunnildi vindálags= 1,49 KN/m².
 Grunnildi snjóálags= 1,0 KN/m². Grunnildi natálags á milligólf = 1,5KN/m².
 Húsið er reiknað skv. flokki A gr.128 byggingarreglugerð.

Skeytilengd járna:
 Skeytilengd járna skal vera skv. eftirfarandi töflu nema annað sé tekið fram.
 K10: Skeytilengd a.m.k. 40cm.
 K12: Skeytilengd a.m.k. 48cm.
 K16: Skeytilengd a.m.k. 64cm.
 K20: Skeytilengd a.m.k. 80cm.
 K25: Skeytilengd a.m.k. 100cm.

Bendistál (kambstál og stálmottur) skal beygja um skífu sem hefur þvermál a.m.k. 20 x þvermál járnins.
 Skeytum skal dreifa og forðast skal eftir föngum að skeyta á stöðum sem mest á reynir.
 Bendistál skal hafa gallalaust yfirborð og vera laust við óhreinindi, fitu, málingu, ryðflögur og því um líkt. Þess skal gætt í allri meðferð stálsins, að það bogni ekki eða snúist.

H Hornamotta í efribrún #K10 c.c.200mm L=1200mm
 (P) Þykkt á plötu.

Sigurbjartur Halldórsson

Breytingar			Glitvellir 12. Hafnarf.
Nr.	Dags.	Nafn	
			Tæknipjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.
			Smíðjuvegi 11 s: 544 5358 ragnargg@simnet.is
			Mkv. 1:50
			Nr. 3
			Dags. 30.06.2007
			kt.:110947-2839

Veggir og plata
Skýringar.

Ragnell