

**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.


**Skýringar - Steinsteypa og bendistál**

**Styrkleikaflokkar efnis:**

Steypa: C25/30-22-S3-2b  
Bendistál: B500C

Við öll op komi 2 K16 lóðrétt er gangi 800 mm niður í sökkul beggja megin ops (hurðar eða glugga)

Steypuhula á bendistál: 25 mm

 **Samþykkt þann**  
**03 SEPT. 2007**  
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Öll mál sannreynist á staðnum


Br: Hverju breytt: Dags: Kvittun:

Hlíðarás 10  
Hafnarfirði

Teikn nr:  
201

Burðarvirki  
Grunnmynd veggja - kjallara

Frumstærð:  
A2

Dags: 24.08.07 Mkv: 1:50 Hann: GÞS

Samþ: 020162-3099 V.nr: 07 073 Teikn: GHJ

 **VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,  
800 SELFOSSI  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS