



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eithvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Við öll op komi 2 K16 lóðrétt er gangi 800 mm niður í sökkul beggja megin ops (hurðar eða glugga)

Steypuhula á bendistál: 25 mm

Samþykkt þann!
03 SEPT. 2007
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

[Signature]

Öll mál sannreynist á staðnum

Br: Hverju breytt: Dags: Kvittun:

Hlíðarás 10
Hafnarfirði

Teikn nr:
202

Burðarvirki
Grunnmynd veggja - jarðhæð

Frumstærð:
A2

Dags: 24.08.07 Skv: 1:50 Hann: GPS

Samþ: *[Signature]* 020162-3099 V.nr: 07 073 Teikn: GHJ

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS