



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Við öll op komi 2 K16 lóðrétt er gangi 800 mm niður í sökkul beggja megin ops (hurðar eða glugga)

Steypuhula á bendistál: 25 mm

Samþykkt þann
03 SEPT. 2007
Byggingulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

[Signature]

Öll mál sannreynist á staðnum			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Hlíðarás 10 Hafnarfirði			Teikn nr: 204
Burðarvirki Veggir - ásýnd			Frumstærð: A2
Dags:	24.08.07	Skv:	1:50
Hann:	GpS		
Samþ:	<i>[Signature]</i>	020162-3099	V.nr: 07 073
		Teikn:	GHJ

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS