



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun (fyrir grunnplötu)

Málsetningar miðast við útrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:
PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15-18mm.
Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar
EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
VS: Vatnsalemi SB: Steypibað
UPV: Uppþvottavél
R: Rauf
K: Kótar á enda raufar

Kalt vatn : _____
Heitt vatn: _____

A	Útikrani, 18mm PE-X í SB/BK	31.07.07	PH
Br.	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
Hlíðarás 10 220 Hafnarfjörður			Teikn nr: 531
Lagnir Neysluvatnslagnir - 1. hæð			Frumstærð: A2
Dags:	27.07.2007	Mkr:	1:50
Hann:	GþS	Samb:	PH
V.nr07 073			

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFÓSSI,
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS