



**Skýringar:**

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og IST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn og kalt vatn eru steyptar í plötu á milli jámagrinda.

Málsetningar miðast við útbúrinn grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:  
PE-X rör í rör innsteyp, stærð Ø15-18mm.  
Ómálsettar pípur eru Ø15mm.  
Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

- HL: Handlaug
- EV: Eldhúsvaskur
- VS: Vatnssakemi
- UpV: Uppvottavél
- R: Rauf
- K: Kótar á enda raufar
- SV: Skolvaskar
- BK: Baðkar
- SB: Steypibað
- PU/PN: Pípur upp/niður

Kalt vatn: \_\_\_\_\_  
Heitt vatn: \_\_\_\_\_

A		Deilikista færð, 18mm PE-X í SB/BK	31.07.07	ÞH
Br.	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:	
Hlíðarás 10 220 Hafnarfjörður			Teikn nr. 532	
Lagnir Neysluvatnslagnir - 2. hæð			Frumstærð: A2	
Dags:	27.07.2007	Msk:	1:50	Hann: GþS
Sarp:	020162-3099	V.nr07 073	Teikn: ÞH	

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,  
800 SELFOSSI  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS