


**Skýringar:**

Steyptir útveggir og inveggir eru úr steyptum einingum frá Einingaverksmiðjunni Borg ehf. Kópavogi

Vottun skal fylgja einingarhúsi. Öll efnisgæði og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerð og staðla. Setja skal 2K12 efst og neðst í allar berandi veggveingar, 2K12 komi í kríngum öll glugga og hurða op. Bending að öðru leiti samkvæmt ásyndarteikningum og hefðum framleiðanda.

Teikning nr. 3 sýnir samsetningar eininga. Um annan frágang og uppbyggingu eininga en fram kemur á Teikning nr. 3 og ásyndarteikningum vísast í teikningar og vottun framleiðanda. Öll efnisgæði og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerð og staðla.

ATH: öll mál skal sannreyna á teikningum arkitekts.



**Teiknistofan Röðull**

Knarrarvogi 4 Reykjavík  
S: 5683577 Fax 5683522

Verkhell:  
**Furuás 32 Hafnarfirði**

Verkhúsi:  
**Grunnmynd veggir 1. hæð.**

Helgi Gunnarsson kt. 050350-4879 h.s. 5544708 gsm 6921020 nmt. 8533489  
Jón Rafns Antonsson kt. 240347-2539 h.s. 5670775 gsm. 8928377 nmt. 8528377

Mkv. 1:50	Hannab. hg
Dags: mars. 2007	Teiknað: hg
Breytt:	Yfirfarið: hg
Breytt:	Físíki blaða 12
Breytt:	Blað nr.
Breytt:	<b>4</b>

*[Handwritten signature]*