



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 20mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5°.  
 HÆÐ Á RÓFUM SÉ 105mm.  
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÍU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20mm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210mm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. } NEMA ANNARS SÉ GETTID

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160mm  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20mm, DS = DYRASÍMI H=130mm

☒ REYKSKYNJARI jóniakur

☐ REYKSKYNJARI optiakur

○ HREYFISKYNJARI ÞÍÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

*Mótteldi 29.8.2007*  
*k.G.*

						<b>KVISTAVELLIR 34 HAFNARFIRÐI</b>		MKV. 1:50	
						<b>RAFLÖGN OG SMÁSPENNA 2.HÆÐ</b>		TEK.NR. 3	
								SÍÐASTA TNR.	
A	07-08-09	HEIMTAUGAR- OG FULLNÁÐARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>Traush</i>	220146-2439	<b>TERA</b> S/F	RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA	TNR. 3 AF 3
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	EDMUND BELLERSEN TRAUSTI SVEINÞÓRSSON	SÍMI 5687388 RAFMAGNSTEKNIFR. RAFMAGNISDÉNFR.	ÚTG. A