

Samþykkt þann
 05 OKT. 2007
 Byggingfultrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar:
 Steypa í undirstöðum skal vera S-250.
 Steypustyrktarjárn Ks.4200, merkt sem K á teikningum.
 Steypuhúla minnst 40mm. í undirstöðum.
 Þjöppun grúsarfyllingu inn í sökklum, skal vera í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar og gildandi staðla.
 Öll efnisgæði og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerð og staðla.
 Nota skal sökkulmót Orkuveit fyrir inntök.


Öll mál skal sannreyna á teikningum arkitekts.

Undirstöður standa á klöpp. Mesta álag er 8 kg/cm².
 Þjöppun grúsarfyllingu inn í og að grunni skal vera í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar og gildandi staðla.
 Öll efnisgæði og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerð og staðla.

Hæð á undirstöðum min. 30 sm. undir botnplötu þar sem undirstöðuveggir fara yfir 150 sm. hæð skal járnþenda sökkulveggi með K10 c/c 250 # járnþending skal vera í innribrún veggja

aðalhönnuður:
 Kári Eiríksson - Arkitekt FAI - kt: 070365-4059

Breyting nr. 1, sept-2007: Kjallari stækkaður



Teiknistofan Röðull

Knarrarvogi 4 Reykjavík
 S: 5683577 Fax 5683522

Verkheiti:
Hlíðarás 18 Hafnarfirði

Verkhliut:
Grunnmynd Undirstöður

Helgi Gunnarsson kt. 050350-4879 h.s. 5544708 gsm 6921020 nmt. 8533489
 Jón Rafns Antonsson kt. 240347-2539 h.s. 5670775 gsm. 8928377 nmt. 8528377

Mkv. 1:50	Hannað. hg
Dags: júní 2007	Teiknað. hg
Breytt: sept. 2007	Yfirfarið. hg
Breytt:	Fjöldi blaða 8
Breytt:	Blað nr. 201
Breytt:	