



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.°
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÓLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 ° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 H HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 Rj REYKSKYNJARI jóniskur
 Ro REYKSKYNJARI optiskur
 H HITASKYNJARI
 O → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNAKERFIS HÆÐ = V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Sandi Vala

						FJÓLUÁS 10 HAFNARFIRÐI		MKV. 1:50	
						RAFLÖGN EFRI HÆÐ		TEIKNR. 3	
								SÍÐASTA TNR.	
A	07.11.12	HEIMTAUGAR- OG FULLNÁÐARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	TERA s/f		TNR. 3	AF 3
ÚTG.	DAGS.	TEIKN.	HANNAÐ	SAMPYKKT	KENNITALA	RAFMAGNVERKFRÆÐISTOFA EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSTÆKNFR. SÍMI 5687388 TRAUTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSIÐNFR. SÍMI 5687390		ÚTG. A	