



ÞAKPLAN
MKV. 1:50

TRÉVIRKI:

GÆDAFLOKKAR – TIMBURGÆÐI
LÍMTRÉ SKAL VERA GL32 OG BURDARVÍÐIR SKULLU
ALMENNT VERA C18 SKV. ÍST EN 338,
NEMA ANNAD SÉ TILGREINT Á TEIKNINGU.
KROSSVÍÐUR SKAL VERA MINNST
5 LAGA GRENIKROSSVÍÐUR (WBP).
RAKASTIG Í TIMBRI VÍÐ UPPSETNINGU SKAL
EKKI VERA HERRA EN 15%.

KRAFTSPERRUR:

LASKAR:
GALVANISERADAR GADDAPLÖTUR FRÁ
AB–TRAFÖRBAND.
STÆRD GEFIN Í HxB Í mm.
MÍDAD ER VÍÐ 1200mm MIÐJUMÁL SPERRA.

FESTINGAR:

F1+: FESTING EINIINGA VÍÐ GÓLF
ALMENNT F11 Á ÖLLUM VEGGEIÐINGUM VÍÐ
SÖKKUL, NEMA AD ANNAD SÉ TEKID FRAM.
F2+: SPERRUFESTINGAR
ALMENNT F24 Á ÖLLUM SPERRUM VÍÐ VEGG,
NEMA AD ANNAD SÉ TEKID FRAM.

FO

FESTING Á HORNEIÐINGUM VÍÐ GÓLF
VINKILL FO MED 5 STK. KS 40/40 Í STOD
OG M12x185 MURBOLTA Í STEIN.

F11–

EINS OG F11 (SJÁ TEIKNINGU NR. 221)
NEMA AN VINKLS.

F24–

EINS OG F24 (SJÁ TEIKNINGU NR. 221)
NEMA AN GAFFALANKERIS.

ALMENNT MÁ SJÁ FESTINGAR A
TEIKNINGU NR. 221
NEMA AD ANNAD SÉ TILGREINT.

A3:

48x136 BMF–BJÁLKASKÖR
NEGLING KS 40/40 2x5 STK. Í BURDARSPELLRU
AUK 4 STK. M10 BOLTA
2x5 STK. KS 40/40 Í KRAFTSPERRU.
A3+:
73x124 BMF–BJÁLKASKÖR
NEGLING KS 40/40 2x5 STK. Í BURDARSPELLRU
AUK 6 STK. M10 BOLTA
2x16 STK. KS 40/40 Í KRAFTSPERRU.

ÚTGÁFUFERLI

ÚTGAFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR
U2	22.05.2007	B.Á.	ÞAKPLANI BREYTT

SGHÚS
VERKFRÆÐISTOFA AÐORÐGAR ehf.
AUSTURVEGI 69 800 SELFOSS
SÍMI 480 4800 FAX 480 4801
www.verkatog.is verkatog@verkatog.is

AUSTURVEGI 69 800 SELFOSS
SÍMI 482 3850 FAX 482 3851
NETFANG: sghus@sghus.is
VÉTFANG: www.sghus.is

DREKAVELLIR 41 Hafnarfirði

BURDARVIRKI: MKV:
ÞAKPLAN MKV: 1:50

WIRING: T. ELLERT TÓMASSON TERNING: LAURA APARISI

VERKNUMER: 60777 SKÝRINGAR: 60777_sp-U2-dwg
DAGSETNING: 21.12.2006 SKÝRINGAR: 201170-3979