



SKÝRINGAR:
 STEYPUGÆÐI S-250 SAMKVÆMT ÍSL STADLI Í UNDIRSTÖÐUR
 STEYPUGÆÐI S-250 SAMKVÆMT ÍSL STADLI Í GÓLFPLÖTU, SEM
 STEYPIST MINNST 12 CM ÞYKK.
 STEYPUSTYRKTARSTÁL KS 50 MERKT -K
 UNDIR GÓLFPLÖTU SKAL FYLLA MEÐ GRÚS, SEM ÞJAPPAST Í
 40 CM LÖGUM MEÐ VIBRAPJÖPPU OG VÖKVAÐ HÆFILEGA.
 GÓLFPLÖTU SKAL EINANGRA MEÐ 75 MM PLASTEINANGRUN 100 CM
 INN FRÁ ÚTVEGG OG 50 CM NIÐUR Á ÚTVEGGI.
 UNDIRSTÖÐUR STANDA Á HRAUNFYLLINGU, SEM NÆR JAFN LANGT
 ÚT FYRIR UNDIRSTÖÐURNAR OG HÆÐ HENNA ER.
 FYLLINGIN ÞJAPPAST Í LÖGUM MEÐ VIBRAVALTARA OG
 ÞJÖPPUPRÓFAST. ÞJÖPPUN SKAL MIÐA VIÐ E2 = 100 MPa E2/E1 < 2.5

Sambykkt þann
 19 NOV. 2007
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ÚTI INNI
 ARKITEKTAR
 Jón Þór Þorvaldsson AJ, FSSA
 Kt. 021256 7579

Breytingar	

ÁLFHELLA NR.13, HAFNARFIRÐI		
HERMANN ISEBARN MFI		
<small>TEIKNISTOFA SUÐURLANDSBRÁUT 48 s 5887544 kt 050244-4319 netfang his1@simnet.is</small>		
Mál	1:20	SNID Í UNDIRSTÖÐUR
Dags.	nov. 2007	
Blad	2	
Yfirfarid		
Hannad		