


RÚMMYND FRÁRENNSLISLAGNA 1:50

**FRÁRENNSLISLAGNIR
SKÝRINGAR**

Frárennslislagirnir ofan botnplötu skulu vera af RAU-PP (polypropylen), hjóðeinangrandi lagirnir. Skýting lagna skal vera á málum með þéttirringjum. Við skýtingu lagna skal þess gætt að þensla í lögnum verði í málustykkjum. Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en Lærettar lagirnir 10°D Lærettar lagirnir 20°D D=þvermið lagna. Einnangra skal fallþpur með 30 mm steinull og vefja með plastfótu.



BR.	DAGS.	EDLI BRETINGA	SIÖN.
DREKAVELLIR 26 HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND FRÁRENNSLISLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. JÚNÍ 2005			
VERK NR. 2424			
TEIKN. NR. 2-33			
HÁNNAD. SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD. G.H.			
TEIKNAD. SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			