



BÍLAKJALLARI
569,7 m²
H=17,71
(00-46)
25 BÍLASTÆÐI.

HITI Í
SKÁBRAUT.
HALLI Í SKÁBRAUT
1:7.

Sérstakar skýringar vegna bílageymslu með tilliti til brunavarna. Miðað er við að bílageymslan uppfylli ákvæði byggingareglugerðar gr. 114, um bílageymslur stærri en 100 m². Þar gildir meðal annars að bílageymslan skal vera sjálfstæð brunasamtæða, lokuð frá öðrum brunasamtæðum með EI-CS60 og EI-CS30 hurðum, (sjá teikningu). Setja skal upp slöngukefli og handslökkvitæki af viðeigandi gerð, fjöldi og staðsetning skal ákvæðin í samræði við eldvarnartilrit. Í bílageymslunni skal vera sjálfstætt lofttrástikerfi sem skal geta sogað burtu sprengifimar og hættulegar lofttegundir niðri við gólf. Kerfið skal hanna í samræmi við kröfur og staða sem gilda fyrir slík kerfi. Í bílageymslunni skal vera út-og neyðarlýsing.

Bílageymsla, loft og gólf.
Gólf skal vélslípað með halla að niðurföllum. Steytt loftplata skal reiknuð fyrir viðeigandi þunga og skal gert ráð fyrir að ekið sé inná plötuna á vélknúnum ökutækjum. Frágangur á plötnu að utanverðu skal vera sem hér segir: Plata skal steytt og vélslípuð með vatnshalla frá húsi.

DREKAVELLIR 18 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simmet.is
STH, teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.

Skýringar:	SÉRUPPDRÁTTUR.
Teikning:	Grunnmynd KJALLARA HÚS.
Mælikvarði:	1:50. Dagsetning: 15. des. 2005.
Undirskrift:	21206 <i>[Signature]</i>
Blað nr:	1 af 12.
Breytt:	

GRUNNMYND KJALLARA. MKV. 1:50.

