



**SKÝRINGAR**

**GRUNDUN**  
 UNDIRSTÖÐUR STANDA Á KLÖPP AÐA FÖSTUM HRAUNBOTNI.

EF Fyllt er undir undirstöður skal fyllt með grús eða bögglabergi sem þjappa skal í lögum þannig að þjöppunargildi  $E_2 > 100 \text{ MPa}$  og  $E_2/E_1 < 2,3$  náist með plötuprófi. Hafa skal samráð við hönnuð um fyllingarhæð.

**FYLING INN Í UNDIRSTÖÐUR**  
 Fylling skal vera bögglaberg eða grús sem þjappa skal í c.a. 30 sm lögum með 200 kg víbrósleða, amk 3 yfirferðir hvert lag. Fyllingu skal bleyta vel við þjöppun. Fyllt skal að veggjum að utanverðu, að hluta, þegar sökkulveggir eru lengri en 5,0 m

**STEYPUGÆÐI**  
 STEYPUGÆÐI Í SÖKKLUM OG BOTNPLÖTU S 250, STÁLGÆÐI KS 500.

**JÄRNBEYÐING**  
 Lárétt járn í sökklum skal skeyta um 50xþvermál járna. Á hornum og inn í innveggi skal tengja járn með 2K12 vinklum, 60+60 sm. Á þeim stöðum þar sem úrtök fyrir lagnir skera í sundur neðstu járn í undirstöðunum skal setja 3K12 járn lárétt yfir op sem ná skulu 80 sm út fyrir úrtök beggja megin.

JÄRNBEYÐINGU Í GÓLFPLÖTU SKAL HVÍLA (NEÐRI JÄRN) Á ÞAR TIL GERÐUM 5 SM FJARLÆÐARSTEINUM, 1 STK Á HVERN M<sup>2</sup>. BEYGJURADÍUS JÄRNA 5xþvermál járna eða meira.

Í STAÐ K10 Í BOTNPLÖTU MÁ NOTA BENDINET, K-257

**BOTNPLATA; EINANGRUN OG HÆÐASEYPTING.**  
 UNDIR BOTNPLÖTU SKAL KOMA 100 MM PLASTEINANGRUN. STRAUJA SKAL ÚT MEÐ RÉTTISKEIÐ ÞUNNU SANDLAGI 0,5-2 SM, UNDIR EINANGRUN. STEYPU Í BOTNPLÖTU SKAL LEGGJA ÚT EFTIR LEIÐURUM, STRAUJA OG SLÍPA ÞANNIG AÐ MESTA FRÁVIK FRÁ GEFNUM KÓTA SÉ MEST 10 MM OG +/- 5 MM Á 3 M RÉTTISKEIÐ.

NOTA SKAL HÆÐAKÍKIR VIÐ HÆÐASEYPTINGU Á SANDLAGI OG YFIRBORÐI Á PLÖTU.

OFAN Á STEYPTA PLÖTU Í ÍBÚÐ KEMUR UPB. 90 MM ÞYKKT GÓLFHITAKEERFI. OFAN Á STEYPTA PLÖTU Í BÍLGEYMSLU KEMUR UPB 60 MM ÞYKKT MÚRILÖGN MEÐ GÓLFHITARÖRUM.

Í STEYPTA PLÖTU KEMUR RÖR Í RÖR VATNSLAGNIR SBR. BLAÐ 303.

GÖT Í SÖKKLA FYRIR FRÁRENNISLAGNIR SKAL GERA SKV. TEIKNINGU 301.

- SNID, SJÁ BLAÐ 202
- FRÁRENNISLAGNIR, SJÁ BLAÐ 301
- RÖR Í RÖR NEYSLUVATN, SJÁ 303

SAMRÆMING ARKITEKTS

Breyting		Dagsetning		Gert	
ARTILIN: K1 200248-4069 <i>Rekubúnaðurinn</i> <i>Bláaustur</i>					
VERKHEIT: FLÉTTUVELLIR 22, HAFNARFIRÐI				SKV.NR.: 0610	
TEIKNING: BURDARVIRKI -UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND OG SKÝRINGAR				HANNAÐ: PG TEIKNAD: PG DAGSETNING: 10.02.2006 KVAFER: 1:50 YFIRFÆÐ: BM	
ÞORSTEINN MAGNÚSSON - BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR VERKFRÆÐISTOFA AUÐBREKKU 6 200 KÓPAVOGI SÍMI 551 9940 FAX 551 9945				TEIKNING.NR.: 201	