



**Merkingar:**

1. Einangrun þaks amk 200 mm frágangur skv. Fyrirmælum framleiðanda
2. Þakdúkur eða pappalögn löggö skv. Fyrirmælum framleiðanda
3. Rakafolla skv. fyrirmælum framleiðanda þakefnis
4. Amk. 100 mm steinullareinangrun rakavarinn með vindpappa
5. Lykkjur K-10 14x130 c/c 20
6. 3 K-12
7. 3 K-12
8. Lykkjur K-10 L=14x25 c/c 20
9. Lykkjur K-10 L=14x75 c/c 20
10. Lykkjur K-10 L=14x65 c/c 20
11. Lykkjur K-10 L=14x70 c/c 20
12. 6 K-12
13. 2 K-12 í efri brún veggjar nema akkað sé tilgreint á sniðmyndum
14. Lykkjur K-10 L=12x160 c/c 20
15. Járnþending steyptra innveggja K-10 c/c 20 lárétt og lóðrétt
16. K-10 c/c 20 lárétt
17. 8 K-12
18. 5 K-12
19. Járnþending útveggja K-10 c/c 20 lárétt og lóðrétt í ytri brún veggjar.
20. Farg á þaklög skv. Fyrirmælum framleiðanda þakefnis
21. Járnaskúffa K-10 c/c 20 L=110 cm inni efri brún plötu og K-10 c/c 20 L=60 cm inni neðri brún plötu
22. Steinsteyppt plata Járnþending sjá grunnmynd
23. 2 K-10 lárétt innanvið Járn Járnaskúffa
24. Einangrun útveggs 100 mm
25. Múrhúðna amk 2 cm þykk
26. Loftþræst leðning útveggjar að utan sjá sérteikningu
27. Frágangur á kantí sjá sérteikningu
28. K-10 vinkilbeygt 70 cm ofaní innvegg og 70 cm inni efri brún plötu
29. Lóðrétt járn beygð 70 cm inni efri brún plötu
30. Kverkrenna frágangur skv. fyrirmælum framleiðanda þakefnis

Byggingafulltrúi Hafnarfiarðar  
Afgreitt bær  
05 APR. 2006  
VBS

**FLÉTTUVELLIR 31 HAFNARFIRÐI**  
SNIÐMYNDR ÞAKPLATA

18. SEPT. 2005. MKV. 1:20.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107  
Sigurður Sigurðsson 010448-3959 S - 566-6613

**ABS** teiknistofa S - 566-6613 S - 567-5107 Nr.PL3