



ALMENNAR SKÝRINGAR

- ALLAR PÍPUR Í LÁGSPENNU ERU Ø16 OG VÍR 1,5mm².
- ALLAR PÍPUR Í SMÁSPENNU ERU Ø20
- HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 110cm.
- HÆÐIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 25cm.
- HÆÐIR Á SÍMA- (SÍ) SJÓNVARPS- (LJ) TENGLUM FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI 20cm.
- ALLAR PÍPUR ERU MERKTAR MEÐ FJÖLDA VÍRA NEMA ÞÆR SEM ERU MEÐ 3 VÍRA
- ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI OG Í MIÐJA DÓS EÐA ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS EÐA Í FULLFRÁGENGINN VEGG.
- ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VÍÐ HLÍÐ Í LOFTUM EÐA VEGGJUM SKAL HAFNA AÐ MINNSTA KOSTI 3cm BIL MILLI RÓRA, ÞANNIG AÐ STEYPA GETI AÐVÉLDLEGA RUNNIB NIBUR Á MILLI.
- GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: GR1 ER Í TÖFLU OG ER GREIN NR.1
 → ÞEGAR ÖR ER OG MERKT GR.NR ÞÁ FER VIÐKOMANDI GR. Í TÖFLU Í ÍBÚÐINNI
- ÞEGAR STRÍK ER Í GEGNUM TENGIL EÐA ROFA ÞÁ ER UM 2 FALDA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM
- EINFALÐUR
 TVÖFALÐUR
 ÞRÖFALÐUR
- TIL SNERTISPENNVARNAR SKAL NOTA NÚLLUN OG LEKASTRAUMSROFAVORN.
- MÁLMLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA.
- MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10 A.
- JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDAVATNSLOGN.
- ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.

Asbjörn Gunnarsson

Verkhúsið Fletuvellir 43 221 Hafnarfirði		
Verkhúsi/Verkhúsnúmer Rafagnir		
Blað.nr. 2/2	Daga. 1.apríl 2006	Kvæði 1:50
Yfirnefnd <i>Asbjörn Gunnarsson</i>	Samþ. <i>Asbjörn Gunnarsson</i>	Breyting
Midvangi 125 220 Hafnarfirði kt. 700402-5090 Sími 565 1846, fax 565 0940 gsm 898 0970 http://www.munus.is, e-mail munus@munus.is Hönnuður Sigurjón Harðarson, kt. 060361-2749		

Stofn rafveitu og síma
rör skulu ná út að lóðarmörkum
3xØ50