



SKÝRINGAR

GRUNDUN
UNDIRSTÖÐUR STANDA Á KLÖPP EÐA FÖSTUM HRAUNBOTNI.

EF Fyllt er undir undirstöður skal fyllt með grús eða bögglabergi sem þjappa skal í lögum þannig að þjöppunargildi E2 > 100 MPa og E2/E1 < 2,3 náist með plötuprófi. Hafa skal samráð við hönnuð um fyllingarhæð.

FYLLING INN Í UNDIRSTÖÐUR

Fylling skal vera bögglaberg eða grús sem þjappa skal í c.a. 30 sm lögum með 200 kg víbrósleða, amk 3 yfirferðir hvert lag. Fyllingu skal bleyta vel við þjöppun. Fyllt skal að veggjum að utanverðu, að hluta, þegar sökkulveggir eru lengri en 5,0 m

STEYPUÆÐI

STEYPUÆÐI Í SÖKKLUM OG BOTNPLÖTU S 250, STÁLGÆÐI KS 500.

JÁRNBEYÐING

Lárétt járn í sökklum skal skeyta um 50xþvermál járna. Á hornum og inn í innveggi skal tengja járn með 2K12 vinklum, 60+60 sm. Á þeim stöðum þar sem úrtök fyrir lagnir skera í sundur neðstu járn í undirstöðunum skal setja 3K12 járn lárétt yfir op sem ná skulu 80 sm út fyrir úrtök beggja megin.

Járnbendingu í gólfplötu skal hvíla (neðri járn) á þar til gerðum 5 sm fjarlægðarsteinum, 1 stk á hvern m2. Beygjuradíus járna 5xþvermál járna eða meira.

Í stað K10 í botnplötu má nota bendinet, K-257

ÚRTÖK FYRIR ÞAKNIÐURFALLSSTÚTA

GERA SKAL 50 MM ÞYNNINGU Í UNDIRSTÖÐUVEGGI Á ÞEIM STÖÐUM SEM FRÁRENNSLISSTÚTAR FYRIR FALLPIPUR ÞAKNIÐURFALLA KOMA. BREIDD 250 MM, DÝPT NIÐUR 400 MM.

BOTNPLATA; EINANGRUN OG HÆÐASEYTING.

UNDIR BOTNPLÖTU SKAL KOMA 100 MM PLASTEINANGRUN.

STRAUJA SKAL ÚT MEÐ RÉTTSKEIÐ ÞUNNU SANDLAGI 0,5-2 SM, UNDIR EINANGRUN.

STEYPU Í BOTNPLÖTU SKAL LEGGJA ÚT EFTIR LEIÐURUM, STRAUJA OG SLÍPA ÞANNIG AÐ MESTA FRÁVIK FRÁ GEFNUM KÓTA SÉ MEST 10 MM OG +/- 5 MM Á 3 M RÉTTSKEIÐ.

NOTA SKAL HÆÐAKÍKIR VIÐ HÆÐASEYTINGU Á SANDLAGI OG YFIRBORÐI Á PLÖTU.

OFAN Á STEYPTA PLÖTU Í ÍBÚÐ KEMUR UPÞ. 90 MM ÞYKKT GÓLFHITAKEERFI. OFAN Á STEYPTA PLÖTU Í BÍLGEYMSLU KEMUR UPÞ 60 MM ÞYKKT MÚRILÖGN MEÐ GÓLFHITARÖRUM.

Í STEYPTA PLÖTU KOMA RÖR Í RÖR VATNSLAGNIR SBR. BLAÐ 303.

GÖT Í SÖKKLA FYRIR FRÁRENNSLISLAGNIR SKAL GERA SKV. TEIKNINGU 301.

-SNÍÐ, SJÁ BLAÐ 202
-FRÁRENNSLISLAGNIR, SJÁ BLAÐ 301
-RÖR Í RÖR NEYSLUVATN, SJÁ 303

Þórunn Magnússon
SAMRÆMING/ARKITEKTS

| | | |
|---|--|--|
| 19.04.2006 | HÆÐAKÓTI HÜSS BREYTT | |
| 11.04.2006 | VEGGIR Í HERBERGJUM. ÞYNNINGAR FYRIR ÞN STÚTA | |
| BREYTING | DAGSETNING | GERT |
| ÁRITTUR: K1 280439-3129 <i>Þórunn Magnússon</i> | | |
| VERKHEIT: | FLÉTTUVELLIR 22, HAFNARFIRÐI | VERK.NR.: 0610 |
| TEIKNING: | BURDARVIRKI UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND OG SKÝRINGAR | HANNA: PG TEIKNING: PG DAGSETNING: 10.02.2006 KVAFOR: 1:50 YFIRFARIR: ÞM |
| ÞORSTEINN MAGNÚSSON - BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR VERKFRÆÐISTOFA AUÐBREKKU 8 200 KÓPAVOGI SÍMI 551 9940 FAX 551 9945 | | TEIKNING.NR.: 201 |

Byggingafultrúi Hafnarfjarða
25 APR. 2006
VPS.