


GRUNNMYND 1:50

**TÁKN FYRIR LAGNIR**

SKOLPLÖGN	_____
REGNVATSLÖGN	_____
JARÐVATNSLÖGN	_____
JARÐVATNS. + REGNVATNSL.	_____
NEYSLUVATN	_____
BAKRENNSLI HITAVEIÐU	_____

**SKÝRINGAR**

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.



tenging við bæjarkefni í samráði við bæjarverkstj.

AFSTÖÐUMYND 1:50

Byggingafultrúi Hafnarfirðis  
 19 APR. 2006  
 VPS.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
STRANDGATA 39 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND-GRUNNLAGNA			
MKV.	1:50		
DAGS.	FEB. 2006		
VERK NR.	2601		
TEIKN. NR.	2-01		
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009		
TEIKNAD	G.H.		
YFIRFARIÐ			
<b>TÆKNIPJÓNUSTA</b> SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail tsth@simnet.is			

TENING VID BÆJARLAGNIR