



INNTAK VATNSVEITU
INNTAK HITAVEITU

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 800

Byggingafræðingur
Algrætt heim
26 APR. 2006
VPS.

GÓLFHITALAGNIR ALMENNT

GÓLFHITALAGNIR SKULU LAGÐAR ÚR \varnothing 20 mm HITAPOLNUM PEX PLASTRÓRUM MEÐ SÚREFNISÞÉTTU LAG. LAGNIRNAR SKULU STAÐSETTAR Í PLÖTU, Þ.A. 7 sm. SÉU FRÁ YFIRBORDI OG AÐ PÍPU. BIL MILLI RÓRA SKAL VERA 20 sm., NEMA VIÐ ÚTVEGG, BIL Á MILLI ÞEIRRA RÓRA SKAL VERA 10 sm.

Arni Gunnar Kristjánsson 07049-3469
ARNI GUNNAR KRISTJÁNSSON FTFÍ
HÉLGAMAGRASTRÉTI 22, 600 AKUREYRI S: 462 2022
Jóni W. Þorsteinsson 231161-7849

| | | | | | | | |
|------------------|--------|-------------------------|--------|-----------------------------|------|------------------|-------------|
| VERKHEITI | | | | FLÉTTUVELLIR 13 HAFNARFIRÐI | | | |
| HEITI TEIKNINGAR | | GRUNNMYND GÓLFHITALAGNA | | | | VERK NR. A08-001 | |
| | | | | | | TEIKNING NR. 902 | |
| HANNAÐ | Á.G.K. | TEIKNAD | Á.G.K. | YFIRFARIÐ | DAGS | 21.01.2006 | KVARDI 1:50 |
| BREYTT | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |