



SKYRINGAR FRÁRENNISLÖGN:

ALLIR KÓTAR ERU Í HÆÐARKERFI HAFNARFJARÐAR. PÍPUR SKULU LAGÐAR Á VEL ÞJAPPADA UNDIRSTÖÐU ÚR SANDI ÞANNIG AÐ EKKI SÉ HETTA Á AÐ LÖGNIN BROTNI EÐA SIGI. GRUNNLAGNIR SKULU VERA PVC. EÐA STEINSTEYPTAR GRUNNLAGNAPÍPUR OG ÞANNIG LAGÐAR AÐ ÞÆR HVÍLI Á BELGJUM EN EKKI MUFFUM. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKVÆMA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM BEYGJUSTYKKJUM OG SKAL ÞESS GÆTT AÐ LÖGNIN SÉ BEIN Á MILLI ÞEIRRA. ÖLL SAMSKEYTI SKULU ÞÉTT MEÐ GÚMMÍHRINGJUM. FYLLA SKAL AÐ OG YFIR LÖGN MEÐ SANDI OG ÞJAPPA EFNID VEL AÐ ÞEIM. DRENLOGN SKAL LEGGJA Á SAMA HÁTT OG AÐRAR GRUNNLAGNIR EN FYLLA SKAL AÐ OG YFIR DRENLOGN MEÐ DRENMÖL Í STAÐ SANDS OG LEGGJA SKAL DRENDUK YFIR MÖL AÐUR EN FYLLT ER AÐ HÚSI. ALLT EFTIR OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI GILDANDI BYGGINGARSAMÞYKKTAR UM HOLRÆSALAGNIR.

— MERKIR PÖKKUD SKOLPLÖGN
 - - - MERKIR PÖKKUD REGNVATNSLÖGN
 - - - MERKIR HÁLFÖKKUD REGNVATNS OG JARÐVATNSLÖGN (DRENLOGN)
 - - - MERKIR VATNSLÖGN

MÁLSETNINGAR ERU FRÁ YTRI EÐA INNRI BRÚN ÚTVEGGJA EÐA INNVEGGJUM
 ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í cm. HÆÐARSETNING ER Í HÆÐAKERI REYKJAVÍKUR

MERKINGAR:

1. MERKIR Ø 32 PL. PEH VATNSHEIMÆÐ Í Ø 50 PL. REH FÓÐURRÖRI FRÁ TENGINGU VIÐ GÖTULÖGN AÐ TENGIGRIND.
2. Ø 40 PL. PEH AFFALL HITAVEITU, EINGÖNGU NOTAD EFTIR UM ER AÐ RÆÐA EINFALT HITAVEITUKERFI TENGIST Í REGNVATNSBRUNN
3. MERKIR Ø 70 PL. Í GÖLEPLÖTU AÐ GÖLFNIDUREALLI

Breytt 17.04.2006. frárennsli vegna innri breytinga.

FLÉTTUVELLIR 6 HAFNARFIRÐI
 GRUNNMYND FRÁRENNISLÖGN
 26. JANÚAR 2006 MKV. 1:50

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107
 Sigurður Sigurðsson 010448-3959 S - 566-6613

26 APR. 2006
 UFS.

ABS teiknistofa S - 566-6613 567-5107 Nr. FR1