



Afstöðumynd 1:500

- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- BK Baðkar
- SB Steypibað
- EV Eldisvaskur
- pV Þvottavél
- SV Skolvascur
- GNF Gegnumstræymisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþpa
- ÞN Þakniðurfall

Tökn fyrir lagnir

- Skolplögn
- Regnvatnalögn
- Jarðvatnalögn
- Jarðvagns+Regnvatnalögn
- Neysluvatn
- Bakrennsli Hitaveitu

Skýringar

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeefni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á málfum.
 Skeyta skal rör með þor til gerðum þéttihringjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Byggingatillit Hattarfarar
 Áfram þenn
 25 APR. 2006
 VPS

Gudson Einarsson A.M.H.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur KL 100951-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 981-9851 Netfang: sveinh@ritnet.is		Staður: Fléttuveilir 21 Hafnarfirði Skýring: Grunnlagir	
Hannað / Teknað	Kvartál	Dagsetning	Verkfr.
<i>Gudson Einarsson</i>	1:50	5.4.06	05-06
			2-01