



**SKÝRINGAR**

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5."
- HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
- TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
- HÆÐ Á TENGLUM SÉ 110sm.
- HÆÐ Á VEGGLJÓSUM VEIR VÖSKUM SÉ 200sm.
- MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
- HÆÐ Á VEGGLJÓSUM UTANHÖSS SÉ 180 sm.
- L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, H = HITANEMAR F. GÓLHITA H=160sm
- Ⓜ HÁTALARADÓSIR, DS = DYRASÍMI H=130sm
- T = TÖLVUTENGLAR, MF=MICROFON TENGLAR
- Ⓜ REYKSKYNIARI Jóniskur
- Ⓜ REYKSKYNIARI optískur
- Ⓜ HITASKYNIARI
- Ⓜ HREYFISKYNIARI ÞÓFAVARNARKERFIS H=VLOFT

NEMA ANNARS SÉ GEITID

Byggingeignir  
 05 APR. 2006  
 VPS

*Handwritten signature*

A		06-02-16	ÚTBODSTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	LEIKSKÓLINN HJALLI HJALLBRAUT 55 VIÐBYGGING OG BREYTING SMÁSPENNUKERFI	SKALA 1:50	TEIÐNÖR 4	ÓTTL A
ÓTTL	DAGA			TEIÐNÖR	HANNAÐ	SÁMÞYKKT	TERA S/P	RAFMAGNVERKFRÆÐISTOFA EDMUND BREIÐESSON TRAUTI SVENJÓNSSON	ÓTTL 4	ÓTTL 7
							RAFMAGNSENTRAL SÍMÍ 568796 SÍMÍ 568790			