



Veggir, þakvirki, Grunnmynd, 1:50

Skýringar

Almennar skýringar sjá blöð 00-02

Stæpa
 Brotþolsfokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
 Vatnissamentstolar: skal vera minni en 0,55
 Loftmagn: 5-7%
 Sigmál: 60-80 mm

Timbur

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst K18 samkv. ÍST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum. Timbur sem leggst að eða í stæpu skal líuvarja á viðurkenndan hátt. Leggja skal ljúrupappa milli trés og stæpu

Stál

Allt stál í burðarvirki skal vera Fe 360 samkv. ÍST- DS 412 nema annað sé tekið fram á teikningum. Allt stál innanhús skal grunna með ryðvarnarmálningu. Allt stál utanhús skal heitgávanhúða.

Byggingafræðingur
 Alfreitt herra
 12 APR. 2006
 UPS

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinniksson Byggingafræðingur Kl. 160681-2029 Bauksögutla 8 Hafnarfirði Sími: 666-4008, 661-6661 Netfang: evennih@st.is		Staður Fjólúvellir 2 og 4 Hafnarfirði	
Hannað / Teiknað		Kvart	Teikn.nr.
1:50		Dagsetning 11.7.06	Verkr. 28-05 1-02