



- Tákn fyrir lagnir**
- Skolplögn
 - Regnvatnslögn
 - Jarðvatnslögn
 - Jarðvatns+Regnvatnslögn
 - Neyslavatn
 - Bakrennallíttavæði
- VS Vatnsalemi
 - HL Handlaug
 - BK Badkar
 - SB Steypibad
 - EV Eklusvaskur
 - TV Tvottavél
 - SV Skolvascur
 - GNF Gegnumstreymisdufall
 - NF Núdurfall
 - FP Fallþípa
 - TN Taknidurfall

Skýringar
 Frávettulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fulljappad fyllingaeftir.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. **Lagnir skulu**
 liggja á belgnum ekki á múrum.
 Skeyta skal rör með jar til gerðum lóthringjum.
 Tessa skal gótt að rör geti þarist edlilega.

Byggingaálfurinn
 12 APR. 2006
 VPS.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Öflugádrá	11.04.2006	S.H.
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160691-2029 Brúkkjögata 8 Hafnarfjörður Sími: 555-4008, 981-9851 Netfang: svennih@internet.is		Staður: Melabraut 27 Hafnarfjörður Skýring: Grunnlagnir ofan botnplötu	
Hannað / Teknað	Kvarð 1:50	Dagsetning 12.4.06	Verkr. 04-06
		Teikn.nr. 2-02	