



SNID 1 MÁTEIK.1:20

SNID 1-JÁRNENDING 1:20

SNID 2 MÁTEIK.1:20

SNID 2-JÁRNENDING 1:20

SNID 3 1:20

bending botnplötu
k10 c/c250#

SKÝRINGAR
 STEYPA=5250
 LÖFTINNHÁLD > 5%
 V/S-TALA < 0,55
 BENDISTÁL= Ks410
 HÁÐ UNDIRSTÁÐA ER > 100 SM
 FYLING INN Í SOKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ
 OG ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖÐUR HMLA Á ÞJAPPABRI FYLLINGU
 ÞJAPPANARKRÖFUR E2 > 120 MPa, E2/E1 < 2,3
 MESTA ALAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/M

11 APR. 2006
 VES

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
CUXHAVENGATA 3 HAFNARFIRÐI UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIGN			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. FEB. 2006			
VERK NR. 2520			
TEIKN. NR. 1-01			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YRIRFARID			
TEIKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail tsh@smnet.is kt. 440693-2539			

GRUNNMYND 1:50