

SKÝRINGAR

- FRAMRÁS OFNALAGNA
- - - - - BAKRÁS OFNALAGNA
- FRAMRÁS GÓLFHITALAGNA
- - - - - BAKRÁS GÓLFHITALAGNA


ALLAR GÓLFHITALAGNIR ERU 17x2 NEMA ANNAR SÉ TEKID FRAM.  
HLÍÐARRÖR KOMI Á FRAMRÁS AD MOTTUM

OFNATAFLA

OFNA (NR)	STAÐUR	ÞÖRF (W)	LENGD (mm)	HÆÐ (mm)	TENGING	TEGUND OFNLOKA	ATH.
101	ÞVOTTAHÚS	250	600	1300	B-D	RA-UN10	E.T.V. HANDKL OFN
102	GEYMSLA	350	1000	800	A-B	RA-UN10	
103	BÍLSKÚR	950	1000	800	A-B	RA-UN10	
104	BADHERBERGI	250	600	1300	B-D	RA-UN10	E.T.V. HANDKL OFN
105	HERBERGI - 1	700	1600	800	C-D	RA-UN10	
106	HERBERGI - 2	1050	2200	800	A-B	RA-UN10	
107	FORSTOFA	700	1000	800	C-D	FJVR	
108	BÍLSKÚR	2250	2200	800	A-B	RA-UN10	
		6500					

\* E.T.V. HANDKLÆÐAOFN

HÆÐIR OG LENGDIR Á OFNUM ERU MAXSTÆRÐIR. STAÐFESTA SKAL OFNASTÆRÐIR Á STAÐNUM FYRIR ÞÖNTUN.



GÓLFHITATAFLA

SLAUFNA (NR)	STAÐUR	ÞÖRF (W)	LENGD (m)	MILLIBIL (mm)	RENNSLI (L/KLST)	ATH.
S101	ÞVOTTAHÚS	500	65	200	61	
S102	BADHERBERGI	450	54	200	55	
S103	FORSTOFA	710	43	200	87	
		1660	693		203	

GÓLFHITI MAX 28°C  
RENNSLISHITI, FRAMRÁS 45°C  
DT=7°C

Samþykkt þann  
08 MAÍ 2007

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Nr.	Dags.	Breyting	At

MÆLINGAR OG RÁÐGJÖF EHF  
Dalbrún 10, 701 Egilsstaðir  
Sími: 471-2620, Netfang: mor@simnet.is

**HLÍÐARÁS 31  
HAFNARFJÖRÐUR**

**LAGNIR  
GÓLFHITI OG OFNAR  
GRUNNMYND 1. HÆÐ**

Teikn. BG/SG	Hönnuður aðaluppð.	<i>JMA</i>
Dags: 14.02.07	Mkv: 1:50	Nr: L04
Samþ.	<i>SS</i>	Stefán Guðmundsson Kt. 301171.4989