



SKÝRINGAR

- FRAMRÁS OFNALAGNA
- - - BAKRÁS OFNALAGNA
- FRAMRÁS GÓLFHITALAGNA
- - - BAKRÁS GÓLFHITALAGNA

ALLAR GÓLFHITALAGNIR ERU 17x2 NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.
HLÍÐARRÖR KOMI Á FRAMRÁS AÐ MOTTUM

Samþykkt þann
08 MAÍ 2007

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

OFNATAFLA

OFNA (NR)	STAÐUR	ÞÖRF (W)	LENGD (mm)	HÆÐ (mm)	TENGING	TEGUND OFNLOKA	ATH.
201	HERBERGI - 1	1200	1600	800	A-B	RA-UN10	
202	SJÓNVARPSHOL	900	2200	800	A-B	RA-UN10	
203	BADHERBERGI	250	600	1300	B-D	RA-UN10	E.T.V. HANDKL OFN
204	HERBERGI - 2	900	1600	800	C-D	RA-UN10	
205	SALERNI	250	600	1300	B-D	RA-UN10	E.T.V. HANDKL OFN
206	STOFA/BORÐSTOFA	2150	2800	800	C-D	RA-UN10	
207	STOFA/BORÐSTOFA	2150	2600	800	A-B	RA-UN10	
		7800					


GÓLFHITATAFLA

SLAUFNA (NR)	STAÐUR	ÞÖRF (W)	LENGD (m)	MILLIBIL (mm)	RENNSLI (L/KLST)	ATH.
S201	BADHERBERGI	450	31	200	55	
S202	SALERNI	100	21	200	13	
S203	ELDHÚS	1600	81	200	197	
S204	STOFA/BORÐSTOFA	2250	121	200	276	
S205	STOFA/BORÐSTOFA	2000	128	200	246	
		6600	382		787	

GÓLFHITI MAX 28°C
RENNSLISHITI, FRAMRÁS 45°C
DT=7°C

* E.T.V. HANDKLÆÐAOFN

HÆÐIR OG LENGDIR Á OFNUM ERU MAXSTÆRDIR. STAÐFESTA SKAL OFNASTÆRDIR Á STAÐNUM FYRIR ÞÖNTUN.



Nr.	Dags.	Breyting	Af

MÆLINGAR OG RÁÐGJÖF EHF
Dalbrún 10, 701 Egilsstaðir
Sími: 471-2620, Netfang: mor@simnet.is

**HLÍÐARÁS 31
HAFNARFJÖRDUR**

**LAGNIR
GÓLFHITI OG OFNAR
GRUNNMYND 2. HÆÐ**

Teikn. BG/SG	Hönnuður aðaluppð.	<i>JHM</i>
Dags: 14.02.07	Mkv: 1:50	Nr: L05
Samþ. <i>SG</i> Stefán Guðmundsson Kt. 301171.4989		