



LAGNIR, SNIÐ, 1:20

HITALAGNIR ERU AquATHERM 16mm Í IDRÁTTARRÖRI (NEMA ANNAD SE SÝNT) EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐRKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÍÐNADARINS. LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN. SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR. BEYGJURÁDIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA ÞVERMÁL PÍPNA. ÞRÝSTIÞRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BAR FYRRI NEYSLUVATN. SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR. FYLLA SKAL ÚT ÞRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTANDIÞRÓFUNAR.

16 MAÍ 2007
Byggingafræðingur í Hafnarfirði
P.h. Sigurbjartur Halldórsson

GRUNNMYND 1 HÆÐAR 1:50

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
BREKKUÁS 5 HAFNARFIRÐI			
IDRÁTTARRÖR FYRIR HITALAGNIR 1 HÆÐAR			
MKV.	1:50 1:20		
DAGS.	FEB. 2007		
VERK NR.	2704		
TEIKN. NR.	2-04		
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009		
TEIKNAD			
YFIRFARÐ			
TÆKNIPJONUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is kt: 440693-2539			