



○	Rofi	×	Loftdós	⊠	Práðlaussendir	⊕	Sjónvarp
○	Krónurofi	×	Veggdós	⊕	Tengill	⊕	Sími
○	Samrofi	○	Tengidós	⊕	Fjöldi tengla	⊕	Dyrasími
○	Krossrofi	⊙	Púlsrofi	⊕	Innfeld ljós	⊕	Hátalari
⊗	Dimmer	⊕	Jörð	⊕	Innfeld ljós	⊕	Hítanemi
⊠	12V Spennir			⊕	Hreyfiskynjari	⊕	Öryggiskerfi

Skýringar

Hæð rafmagns-, síma-, TV og hátalaratengla er 20cm
 Hæð tengla eldhúsi, bískúr, þvottahúsi og geymslu 110cm
 Hæð rofa 110cm
 Hæð hitaskynjara 150cm
 Hæð dyrasíma 150cm
 Hæð hreyfiskynjara, við loft

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm
 Rör fyrir TV lagnir eru 20mm

Öll mál miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu. Taka skal mið af arkitektateikningum og samræma þórum teikningum.



Breytingar	Dags	Yfirfarið
1		
2		
Jóhann Baldursson Löggiltur rafverktaki Fjallalind 2, 201 Kópavogur S:892-0518 straumver@isl.is		
Verkefni	Lágspenna	
Staður	Drekavellir 41	
Skýring		
Verknúmer	Teiknað	BGG
Hönnun	JB	Bláð 1 af 3
Mkv	1:50	Dagsetning 21.03.2007
Kt. 070256-3719		<i>Jóhann Baldursson</i>